הערות כלליות:

1.בצוע כל חלק המתואר בתכ. זאת יהיה באישור המנהל ובתנאי שנקים לגביו היתר בניה כדין.
2. יש לקרוא תכ. זאת יחד עם תכ. האדריכלות/ותכניות היועצים השונים.
3.אין לבצע שינוי בתוויי התכ. ללא קבלת אישור המהנדס המתכנן.
4.המפרט הכללי מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

הערות בטון וזיון:

1. סוג הבטון ב- 30בהתאם לדרישות ת"י 118 - דרגת חשיפה 3. בראשי הכלונסאות סוג הבטון ב- 40.
2. מלרת הזיון תהיה מצלעת רתיכה מסוג 9-500 D או C ותתאים לדרישות ת"י 466 חלק 3.
3. אם לא צויין אחרת בתכניות/ חפ"יה מינימלית בין ברזלים תהיה 60 סנטרים.
4. כיסוי הבטון יהיה 5 סמ אלא אם צויין אחרת ב'כלונסאות 7.5 סמ.
5. אם לא סומן אחרת/ מוטות זיון עליונים יסומנו במרכז המסך לקיר/קורה.
6. רשת עליונה נדרשת במקומות שבהם לא סומן זיון עליון בתכנית.
7. אין לעשות פתחים ומגרעות כלשהם בבטון ללא אישור החתום על תכנית זו.
8.הפסקות יציקה יש לבצע רק במקומות המסומנים בתכנית. אין לבצע הפסקות יציקה ללא אישור המתכנן.
בכל הפסקות יציקה יש לדסטלמרורה סיקה אמסמן טוב בין שכבי היציקה.
9. דרישם ליפוף מוטות הזיון יהיה עפי"י ת"י 466 חלק 1 סבלה 1.7.
אלא אם סומן אחרת.
10. מועדי פירוק התבניות יתאימו לדרישות ת"י 466.
11.יש להזמין את משרד המתכנן לביקורת הזיון לפחות 72 שעות לפני מועד הציקה.
12. הארכת ירודות תבוצע לפי תכנית יועץ האשמל.
13. מיקום הכלונסאות יסומן ע"י מודד מוסמך.
14. את הכלונסאות יש לבצע לפי המפרט הכללי הבין משרדי פרק 23 כולל בדיקות סוניות בכל הכלונסאות.
15. הכלונסאות יבוצעו לאחר השלמת המילוי הכללי במידה וידרש.
המילוי יעשה מחומר גרנולארי מסוג חמרה קלה A-2-4 מצע סוג א או ב.
הדוחק בשכבות בגוון 20 סמ. דרושה דרגת הדחק של לפחות 98% מוריפייד אשמהו ברטיבות אופטימלית.

פרט כלונס טיפוסי
1:25

יש לצקת את הכלונס עד לתחתית הבורה או הצפה או ראש הכלונס שמעליו. ללא עמודי יסוד. במקרה שמסיבה כלשהי נדרש לצקת עמוד יסוד הוא יהיה בנוסף עגול. זהה לחתך הכלונס ועם זיון זהה לזיון הכלונס

יש לרתך את כיוב הזיון כל 3 מ' לגובה. להבטחת קשיחות בעת הורדות לכיוון

במקרה ולא תהיה אפשרות לקדוח לעומק המתוכנן לפי הרשומה, בכל מפורזת אי בצוב בביעת מים כתוב הכרזתים. יש לכנוב את הנתיות מהבדים הבריסים. באמצעות המפקח לתמשיב הכרזתים ע"י שימוש בחומיסת בנטוניים או ע"י ביצוע בשיטת ה-C.F.A. או בהתאם לכל מתרון אחר שיקבע ע"י המהנדס

פרט לראש כלונס
300\90\80
1:25

חתך 1-1
1:25

חתך 2-2
1:25

פרט זיון לראש כלונס Φ70
125

חתך 1-1
125

חתך 2-2
125

חתך A-A

פרט כלונס בתפר
לכל 12 מטר
כיסוי בטון - 5 סמ

פרט כלונס ללא תפר
כיסוי בטון - 5 סמ

חתך B-B

תכנית גדר - מבט עקרוני
150